
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
NAZWA INWESTYCJI:	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych w budynku kultury na potrzeby świetlicy - roboty wykończeniowe
ADRES INWESTYCJI:	44 - 350 Osiny, ul. 7-go Kwietnia
NAZWA INWESTORA:	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
ADRES INWESTORA:	ul. Mikołaja Kopernika 8, 44 - 350 Gorzyce

Roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45400000-1 Roboty wykończenio we	Roboty budowlane			
1.1. 1	KNR 12 1118-1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		
		92,5	m2	92,500000	
				RAZEM	92,500000
1.1. 2	KNR 12 1118-9	Posadzki płytkowe z płytek gres na klej, płytki 60x60-cm, metoda kombinowana	m2		
		92,5	m2	92,500000	
				RAZEM	92,500000
1.1. 3	KNNR 2 0802-6	Gładź gipsowa.	m2		
		250,00	m2	250,000000	
				RAZEM	250,000000
1.1. 4	KNR 9-09 0302-2	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD-60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie podwójnym. - zabudowa instalacji co/went	m2		
		30	m2	30,000000	
				RAZEM	30,000000
1.1. 5	KNR 12 0829-1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		
		100	m2	100,000000	
				RAZEM	100,000000
1.1. 6	KNR 12 0829-9	Licowanie ścian płytkami gres na klej, metoda kombinowana	m2		
		100	m2	100,000000	
				RAZEM	100,000000
1.1. 10	KNR 2-02 1001-9	Montaż istniejących drzwi.	m2		
		18,00	m2	18,000000	
				RAZEM	18,000000
1.1. 10	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		9,60	m2	9,600000	
				RAZEM	9,600000
1.1. 11	KNRW 2-02 2003-3	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01	m2		
		18,625	m2	18,625000	
				RAZEM	18,625000
1.1. 13	kalk. własna	Dostawa i montaż fototapety.	m2		
		8,25	m2	8,250000	
				RAZEM	8,250000
1.1. 14	KNR 2-02 1505-3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży z gruntowaniem.	m2		
		496,965	m2	496,965000	
				RAZEM	496,965000
1.	kalk. własna	Montaż/Dostawa parapetów wewnętrznych PCV	m2		
		10 * 0,40	m2	4,000000	
				RAZEM	4,000000
2		Wyposażenie.			
2.2. 18	kalk. własna	Sprzęt kuchenny	kpl		
		1	kpl	1,000000	
				RAZEM	1,000000
2.2. 19	kalk. własna	Zabudowa kuchni.	mb		

Roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,3	mb	5,300000	
				RAZEM	5,300000
2.2. 20	kalk. własna	Wyposażenie sali w sprzęt.	kpl		
		2	kpl	2,000000	
				RAZEM	2,000000
2.2. 21	kalk. własna	Sala plastyczna- zabudowa	mb		
		6,35	mb	6,350000	
				RAZEM	6,350000
2.2. 24	kalk. własna	Ekran	kpl		
		2	kpl	2,000000	
				RAZEM	2,000000
2.2. 25	kalk. własna	Wyposażenie do w-c	kpl		
		2	kpl	2,000000	
				RAZEM	2,000000
2.2. 26	kalk. własna	Rzutnik full HD (1920 x 1080)	szt		
		2	szt	2,000000	
				RAZEM	2,000000
3		Roboty instalacyjne			
3.3. 27	KNR 2-15 0224-3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - geberit komplet dostawa oraz robocizna	kpl		
		2	kpl	2,000000	
				RAZEM	2,000000
3.3. 28	KNR 2-15 0221-2	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym oraz armaturą komplet dostawa oraz robocizna	szt		
		2	szt	2,000000	
				RAZEM	2,000000
3.	kalk. własna	Kabina prysznicowa 90x90 wraz z brodzikiem oraz armaturą	kpl.		
		1	kpl.	1,000000	
				RAZEM	1,000000
3.	kalk. własna	Roboty elektryczne oraz wyposażenie w osprzęt zgodnie z dom. projektową zał 1	kpl.		
		1	kpl.	1,000000	
				RAZEM	1,000000
4		Roboty dodatkowe			
4.3. 29	kalk. własna	dostawa gaśnic + montaż.	szt		
		3	szt	3,000000	
				RAZEM	3,000000